

Nye oplysninger i sagen: Der vil også ske uddybning fra ca. 2,5 m til 3 m inden for havnens dækkende værker.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er indstillet på, at forlænge høringsfristen 14 dage på denne baggrund, hvis nogen anmoder om det. Det bemærkes dog, at materialet umiddelbart er overskueligt.

Sagen drejer sig om det område, hvor der på det øverste kort herunder er 2,5 m vand (markeret med rød streg). Ansøger ønsker, at der i fremtiden er 3,0 m ifm. etablering spunscellen. I området svinger dybden på nuværende tidspunkt mellem ca. 2 - 3 m, jf. kortbilag nedenfor. Ansøger oplyser, at det er op til 700m³ der skal opgraves og bortskaffes til deponi. Materialet består af silt/fint sand. Der er konstateret overskredet grænseværdier for klapping, og ansøger vil derfor ikke nyttiggøre materialerne bag spunsen til opfyld, men som nævnt, bortskaffe materialet til deponi.

Styrelsen finder på det foreliggende grundlag ikke, at de nye oplysninger, heller ikke kumulativt med det øvrige projekt, vil gøre, at projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet.



