

PROJEKTBEKRIVELSE

Project name **Uddybning bag Nordre Mole og ved Triple Nine**
Project no. **1100037101**
Client **Thyborøn Havn**
Memo no. **01**
Version **1**
To **TBST**
From **Kasper Troelsen Skals**
Copy to **Christian Vrist**

1 Projektbeskrivelse

Date 05/02/2019

I forbindelse med modernisering af kajanlæggene ved Triple Nine samt renovering og forstærkning af Nordre Mole, er det nødvendigt at lave lokal uddybning for at kajerne kan servicere de fartøjer der skal benyttes anlæggene. Fartøjerne ved triple Nine kræver en vanddybde på minimum 9,0m for at de kan ligge til kaj og fartøjerne ved Nordre mole kræver en vanddybde på 7,5m. Der er i dag en vanddybde ved triple Nine på 2,0-7,5m langs de moderniserede anlæg. Ved Nordre mole er vanddybden ca. 5,5-6,0m.

Oprensing og uddybning forventes at udføres med grab fra flåde. De øverste ca. 0,5m kategoriseres som svagt forurenet oprensingsmateriale og materialet fragtes til depot Rønland. Det resterende materiale opgraves og klappes på klapplads i Nisum Bredning. Ansøgning om klaptilladelse er pågående.

Ramboll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
Denmark

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
<https://ramboll.com>